

## Смета

на ремонт здания водозаборной скважины СНТСН «Интеграл»

(Цены даны на октябрь 2020 года)

Размеры здания: 68 м<sup>2</sup>.

**15 640** рублей - 68 м<sup>2</sup> × 230 рублей – сетка сварная оцинкованная 25мм×25мм×2мм

**850** рублей – 10-литровая канистра бетон-контакт.

**4 080** рублей – 1 360 штук дюбелей + полоса на скобки.

**9 945** рублей – 51 мешок × 195 рублей пескобетон × 25 кг. 1 мешок 25 кг = 4 м<sup>2</sup> из расчёта 1 см толщины штукатурки. Нужно 3 см.

**4 000** рублей – покупки + доставка ≈ 1,6 тонны

**34 515** рублей – итоговая стоимость материалов и доставки.

**40 800** рублей – работа 68 м<sup>2</sup> × 600 рублей.

**75 315** рублей – итоговая стоимость строительных работ с материалами.

**3 500** рублей – краска 30 литров, для покраски стен снаружи и внутри.

**4 685** рублей – резерв на случай подорожания материалов к весне 2020 года.

**6 500** рублей – модернизация электрохозяйства водозаборной станции. Сюда входит – реле напряжения и тока трёхфазное, 2 кондуктометрических датчика уровня воды (нижний, верхний), 3 (на три фазы) трансформатора тока 5Х100, 2 металлических электрощита. Работы по монтажу перечисленного электрооборудования – **БЕСПЛАТНЫЕ**.

**90 000** рублей – общая стоимость строительных работ со всеми стройматериалами и электрооборудованием.

Председатель СНТСН «Интеграл»

Государев В.Н.